

## STUDIO DI FATTIBILITA' ECONOMICA

### LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE

Trattasi di opere di manutenzione straordinaria del Cimitero comunale.

Una prima somma di € 95.000,00 è prevista sul bilancio 2019, grazie alla quale stanno per essere

In particolare si rendono necessari i seguenti interventi.

1) Manutenzione straordinaria della pavimentazione di parte dell'area di ingresso in calcestruzzo impastato tipo "Levocell" ammalorata dall'usura e da eventi climatici. Si tratta della parte compresa tra la scalinata in salita e le scale che scendono negli interrati più recenti; l'area ha una superficie di circa 300 mq..



2) Rifacimento della soletta/marciapiede nella parte bassa del cimitero “antico”, struttura che ha subito un cedimento negli scorsi anni e sulla quale si è già fatto un intervento di messa in sicurezza.

3) Pulizia dei marmi della parte monumentale mediante idropulitrice ed eventuale stesura di prodotto protettivo.



4) Manutenzione delle guaine. Da più parti si verificano infiltrazioni per ammaloramento o totale assenza di guaina sulla copertura dei loculi nonche sui camminamenti soprastanti gli interrati.





QUADRO TECNICO ECONOMICO (COMPRESSE LE OPERE PREVISTE NEL 2019)

Lavori a base d'asta	€	195.000,00
Spese tecniche (IVA e Cassa compr.)	€	38.064,00
IVA sui Lavori	€	42.900,00
Imprevisti in arrotondamento	€	1.036,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>277.000,00</b>